



ประกาศบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เรื่อง เชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการให้สิทธิบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระรามที่ 1

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างบริเวณถนน พระรามที่ 1 ตามที่ได้รับสิทธิติดตั้งและบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาไฟฟ้างดงกล่าวซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดี สร้างภาพลักษณ์การเป็น Smart City ให้แก่กรุงเทพมหานครโดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ บริษัทฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้รับสิทธิบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างจำนวน 56 ต้น บริเวณถนนพระรามที่ 1 โดยมีระยะเวลาการให้สิทธิ 10 ปี

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าว โดยสามารถส่งความเห็นได้ที่ bd@thanakom.co.th ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นในร่างขอบเขตงานฯ (TOR) นี้ นับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น. ถ้าแสดงความคิดเห็นหลังจากวันและเวลาที่กำหนด จะไม่รับพิจารณาความคิดเห็น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการดำเนินการต่างๆ หรืออาจงด หรือยกเลิกการดำเนินการ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายศิริรัฐ วัฒนวิจารณ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-732-7434 ในวันและเวลาทำการ

(นายอำนาจ คงไทย)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการให้สิทธิบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระรามที่ 1

1. หลักการและเหตุผล


บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด “ผู้ให้สิทธิ” ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างบริเวณถนนพระรามที่ 1 ตามที่ได้รับสิทธิติดตั้งและบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาดังกล่าวซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดี สร้างภาพลักษณ์การเป็น Smart City ให้แก่กรุงเทพมหานครโดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ ผู้ให้สิทธิมีความประสงค์จะสรรหาผู้รับสิทธิบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างจำนวน 56 ต้น บริเวณถนนพระรามที่ 1 โดยมีระยะเวลาการให้สิทธิ 10 ปี

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสรรหาผู้รับสิทธิในการบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างบริเวณถนนพระรามที่ 1 ซึ่งผู้รับสิทธิมีหน้าที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยผู้รับสิทธิได้สิทธิในการบริหารพื้นที่เสาไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์

3. พื้นที่โครงการ

ผู้ให้สิทธิมีความประสงค์จะสรรหาผู้รับสิทธิโครงการบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระรามที่ 1 (ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์) จำนวน 56 ต้น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ เสาไฟและโคมไฟตามเอกสารแนบ 1



ภาพแสดงแนวเส้นทางติดตั้งเสาไฟและโคมไฟ



ภาพแสดงเสาไฟและโคมไฟที่ติดตั้งแล้ว

4. ระยะเวลาการให้สิทธิ

ผู้รับสิทธิมีระยะเวลาการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 10 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ให้สิทธิส่งมอบเสาไฟฟ้าให้ผู้รับสิทธิ

5. หน้าที่ของผู้รับสิทธิ

- 5.1. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่บริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน โดยสามารถติดตั้งสื่อโฆษณาและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ บนเสาไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบป้ายโฆษณา และการติดตั้ง
- 5.2. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิ โดยผู้ให้สิทธิจะต้องเสนอราคาค่าตอบแทนการให้สิทธิตามเงื่อนไขในข้อ 8.1.2
- 5.3. ผู้รับสิทธิจะต้องจัดส่งรูปแบบป้ายหรือสื่อโฆษณาและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ให้สิทธิพิจารณา หลังจากพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สิทธิจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิทราบเพื่อเริ่มดำเนินการบริหารเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง
- 5.4. การบริหารจัดการเสาไฟฟ้า โคมไฟ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 - 5.4.1. จัดให้มีศูนย์ควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั้งระบบที่สามารถดูรายละเอียดการทำงานได้จากสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
 - 5.4.2. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟ โคมไฟส่องสว่าง สายไฟ ระบบจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ กรณีที่ชำรุดเสียหายผู้รับสิทธิจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ดังนี้
 - 1) กรณีโคมไฟและ/หรือหลอดไฟแสงสว่างดับ ให้เปลี่ยนหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง
 - 2) กรณีเสาไฟชำรุดเสียหาย เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชน พายุฝน การชุมนุม การประท้วง ฯลฯ ให้ผู้รับสิทธิสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยโดยเร็ว รวมทั้งเคลื่อนย้ายเสาไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กีดขวางทางสัญจรออกภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่รับทราบเหตุ โดยจะต้องซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วัน
 - 5.4.3. ในกรณีที่กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายเสาไฟฟ้าและโคมไฟส่องสว่างหรือทรัพย์สินของโครงการ ผู้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้รื้อถอนหรือโยกย้าย รวมถึงสภาพพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยผู้ให้สิทธิจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 - 5.4.4. ในอนาคต หากผู้รับสิทธิมีความประสงค์จะพัฒนารูปแบบของเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนารูปแบบเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง ผู้รับสิทธิสามารถนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ให้สิทธิเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 5.5. ผู้รับสิทธิมีสิทธิในการใช้พื้นที่บนเสาไฟฟ้าในการติดตั้งสื่อโฆษณาและ/หรืออุปกรณ์ โดยจะต้องเสนอรูปแบบของสื่อโฆษณาและ/หรืออุปกรณ์มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ รูปแบบของสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งจะต้องแสดงถึงความเป็น Smart City ซึ่งในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่ติดตั้งดังกล่าว มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

-
- 5.5.1. ข้อความหรือรูปภาพที่จะใช้ในการโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้สิทธิก่อนลงโฆษณา โดยผู้ให้สิทธิจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ให้สิทธิได้รับหนังสือจากผู้รับสิทธิ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้สิทธิไม่มีการชี้แจงใด ๆ ผู้รับสิทธิสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้ทันที
- 5.5.2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ หรือดำเนินกิจการของผู้ให้สิทธิ ผู้ให้สิทธิมีสิทธิลงสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อโฆษณาของผู้รับสิทธิในอัตราค่าเผยแพร่ไม่เกินร้อยละ 10 ของระยะเวลาการเผยแพร่ทั้งหมด โดยผู้รับสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- 5.5.3. ต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย เรียบร้อย และใช้งานได้ดียู่เสมอ และในกรณีที่เกิดการชำรุด ผู้รับสิทธิจะต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 5.5.4. ในส่วนของสื่อโฆษณารูปแบบป้ายโฆษณาจะต้องไม่ปล่อยโล่งทิ้งไว้โดยไม่มีรูปภาพหรือไม่มีเนื้อหาสาระ
- 5.5.5. ผู้รับสิทธิมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดค่าไฟฟ้าในส่วนของการทำงานของตัวรับสิทธิเอง ไม่รวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่รับผิดชอบโดยการไฟฟ้านครหลวง
- 5.6. การทำประกันภัย
- 5.6.1. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่จัดให้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย สำหรับการประกันภัยประเภท All Risks โดยคุ้มครองเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างรวมทั้งทรัพย์สินของโครงการในวงเงิน 11,700,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- 5.6.2. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่บุคคลที่สามและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการดำเนินการของผู้รับสิทธิ โดยจะต้องทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยผู้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัย ผู้รับสิทธิยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายในส่วนที่เกินนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิจะต้องส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้ให้สิทธิ ภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญา
- 5.7. การจัดการข้อร้องเรียน จะต้องจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการเฉพาะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและการสอบถามตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในช่วงการก่อสร้าง ติดตั้ง และช่วงการบริหารจัดการ
-

- 5.8. ในกรณีที่ผู้รับสิทธิมีการดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้พื้นที่ทางเท้า ถนน และทรัพย์สินของผู้อื่นเกิดความเสียหาย ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิม
- 5.9. ผู้รับสิทธิจะต้องวางแผนและจัดเตรียมบุคลากรในการบริหารจัดการตามขอบเขตที่ได้รับสิทธิให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 5.10. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีอากรอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.11. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากการดำเนินการของผู้รับสิทธิทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยผู้รับสิทธิจะต้องชดเชยค่าเสียหายและปกป้องผู้ให้สิทธิและกรุงเทพมหานครจากการเรียกร้องค่าเสียหาย การดำเนินการฟ้องร้องและการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามอันเป็นผลจากโครงการนี้ และในกรณีที่การดำเนินการของผู้รับสิทธิก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชน ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
- 5.12. ผู้รับสิทธิต้องไม่โอนสิทธิที่ได้รับจากผู้ให้สิทธิไปให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.13. ผู้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. หน้าที่ของผู้ให้สิทธิ

- 6.1 ผู้ให้สิทธิจะประสานงานให้กับผู้รับสิทธิในกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการและการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และสิทธิและประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 ผู้ให้สิทธิจะสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับสิทธิในการขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภคจากหน่วยงานของรัฐ
- 6.3 ผู้ให้สิทธิจะประสานงานให้กับผู้รับสิทธิเพื่อขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในส่วนที่เป็น การให้บริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานคร และพยายามอย่างดีที่สุดในการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่อยู่ในอำนาจของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง ยกเว้นในกรณีค่าไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นบริการสาธารณะของ กรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.4 ผู้ให้สิทธิจะไม่นำสิทธิการใช้เสาไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ไปให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดเพิ่มเติมอีก

7. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

7.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนออาจเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปดังต่อไปนี้

- 7.1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานใหญ่และดำเนินกิจการในประเทศไทย หรือ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทยและมีสำนักงานและดำเนินกิจการในประเทศไทย
- 7.1.2 เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- 7.1.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐ และไม่เคยถูกผู้ให้สิทธิยกเลิกสัญญา หรือยกเลิกการเสนอราคาเพราะความผิดของผู้เสนอ
- 7.1.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ๆ
 ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อทำสัญญาให้สิทธิกับผู้ให้สิทธิ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแข่งขันในคราวเดียวกัน
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1) มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร
 - 2) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
 - 3) มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว่กันระหว่าง 1) และ 2)
- 7.1.5 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 7.1.6 หากผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลรายเดียว นิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ/ขอซื้อเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และหากผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) สมาชิกของกิจการร่วมค้าทุกรายต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ/ขอซื้อเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ด้วย
- 7.1.7 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลเพียงรายเดียว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 7.1.1 – 7.1.6 กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องนำเสนอหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้น ๆ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยซึ่งต้องผ่านการรับรองคำแปลจากสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้น ๆ

7.1.8 กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ผู้ร่วมค้าทุกรายที่เข้าร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 และ 7.1.3 - 7.1.6 โดยบริษัทหลัก (Lead Firm) ต้องเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยที่มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญากิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมค้าจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วม (Jointly and Severally) ต่อผู้ให้สิทธิ

7.2 คุณสมบัติด้านประสบการณ์และผลงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเสาไฟ และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ โครงสร้าง หรือ สื่อโฆษณาที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับโครงการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยในช่วงปี 2564-2567 จะต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 โครงการหรือ 1 สัญญาที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 9,490,000 บาท โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญามาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กรณีที่เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) สามารถใช้ประสบการณ์และผลงานของนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งร่วมกันในการยื่นข้อเสนอได้

8. การจัดทำเอกสารข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการยื่นข้อเสนอ รวมทั้งจะต้องทำการสำรวจพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดพื้นที่ ตำแหน่งและขนาดเสาไฟฟ้าตามเอกสารแนบ 1 โดยผู้ให้สิทธิจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ทำการสำรวจตรวจดูพื้นที่จริงและเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ได้

ในการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารตัวจริงจำนวน 1 ชุด ซึ่งได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับทุกหน้า พร้อมด้วยสำเนาเอกสารจำนวน 3 ชุด โดยจะต้องบรรจุเอกสารลงในซองทึบและปิดผนึกพร้อมปิดชื่อซองเอกสารและลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกซองให้เรียบร้อย

8.1 เอกสารที่ประกอบกันเป็นเอกสารข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ผู้ให้สิทธิกำหนดโดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้

8.1.1 ซองที่ 1 ซองเอกสารแสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค

1) เอกสารแสดงคุณสมบัติ

- 1.1) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามหมวด 6 บัญชีอัตราอากรแสตมป์แห่งบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2) หนังสือหลักประกันของ โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดข้อ 9
- 1.3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้และรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 1.4) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งออกให้และรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 1.5) สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งออกให้และรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 1.6) สำเนาสัญญากิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) (ถ้ามี)
- 1.7) สำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง และ/หรือ สำเนาสัญญางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสื่อโฆษณาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 1.8) หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

2) ข้อเสนอด้านเทคนิค

- 2.1) แผนในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยอย่างน้อยจะต้องระบุรูปแบบของสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ต่างๆที่จะติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
- 2.2) แผนการจัดหาและติดตั้งสื่อโฆษณาและ/หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
- 2.3) แผนการตลาด
- 2.4) แผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สื่อโฆษณา และ อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง รวมถึงแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยในการติดตั้งและซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆ
- 2.5) โครงสร้างบุคลากรในการบริหารโครงการ

ให้บรรจุเอกสารทั้งหมดนี้ ในซองปิดผนึกพร้อมกับเขียนหน้าซองว่า “ซองที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิค: โครงการบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระรามที่ 1”

8.1.2 ช่องที่ 2 ข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิ

ในการเสนอผลตอบแทนการให้สิทธิจะต้องยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิ โดยค่าตอบแทนในข้อเสนอดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยค่าตอบแทนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ค่าตอบแทนในวันทำสัญญา (Up Front Fees) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 11,930,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยปีที่ 1-5 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อต้นต่อเดือน และในปีที่ 6-10 ต้องเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนไม่น้อยกว่า 10% ของค่าตอบแทนในปีที่ 1-5 (หรือไม่น้อยกว่า 1,100 บาทต่อต้นต่อเดือน) ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิจะต้องเริ่มจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกๆ ที่เริ่มสัญญา
- 2) ในการประเมินค่าตอบแทนการให้สิทธิคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกฯ จะประเมินจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Present Value ; PV) ของค่าตอบแทนการให้สิทธิตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยในการประเมินค่า NPV จะใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 6.29

ให้บรรจุเอกสารข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิในซองปิดผนึกพร้อมกับเขียนหน้าซองว่า “ช่องที่ 2 ข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิ : โครงการบริหารจัดการเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระรามที่ 1”

8.2 อายุของข้อเสนอ

ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอายุ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนข้อเสนอซึ่งตนได้ยื่นไว้แล้วไม่ได้

9. หลักประกันของ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องมีมูลค่า 1,898,600 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) และจะต้องระบุให้มีผลผูกพันนับแต่วันยื่นข้อเสนอจนถึงวันสิ้นสุดภาระผูกพันของการยื่นข้อเสนอ โดยสามารถใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) เงินสด
- 2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด” ซึ่งลงวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน 3 วันทำการ
- 3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบฟอร์มของธนาคาร

ในการวางหลักประกันของดังกล่าว จะต้องระยะเวลาผูกพันของหลักประกันของไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนหลักประกันของซึ่งตนได้ยื่นไว้แล้วไม่ได้

หลักประกันของตามข้อนี้ ผู้ให้สิทธิจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สิทธิประกาศผลการคัดเลือกเป็นทางการ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก ผู้ให้สิทธิจะคืนหลักประกันของให้เมื่อมีการลงนามในสัญญาและผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ให้สิทธิแล้ว โดยการคืนหลักประกันของนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10. การประเมินข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้ให้สิทธิจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

10.1 การเปิดซองที่ 1 (เอกสารแสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิค)

ผู้ให้สิทธิจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคจากเอกสารในซองที่ 1 หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงและครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1.1 จะถือว่าผ่านการพิจารณาทางด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค

10.2 การเปิดซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิ)

10.2.1 ผู้ให้สิทธิจะดำเนินการเปิดซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านผลตอบแทนการให้สิทธิ) ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ที่ผ่านการพิจารณาทางด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคในข้อ 10.1

10.2.2 ผู้ให้สิทธิจะดำเนินการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ค่าตอบแทนการให้สิทธิรวมกันในรูปแบบ PV ที่มากที่สุดในตลาดแรก (การคำนวณค่า PV จะใช้ Discount Rate ร้อยละ 6.29) หากต่อรองได้ตามเงื่อนไขและราคาที่ผู้ให้สิทธิเห็นว่าเหมาะสมแล้วจะประกาศให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิ

10.2.3 กรณีหากไม่สามารถตกลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ยื่นข้อเสนอที่มากที่สุดในตลาดแรก ผู้ให้สิทธิจะพิจารณาดำเนินการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ยื่นข้อเสนอที่มากที่สุดในตลาดถัดไป

ทั้งนี้ ไม่ว่าการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนใด หากตรวจสอบพบว่า ผู้ยื่นเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ผู้ให้สิทธิจะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออก ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อดังกล่าวอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการของผู้ให้สิทธิภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้สิทธิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรรมการผู้อำนวยการของผู้ให้สิทธิถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง เว้นแต่กรรมการผู้อำนวยการของผู้ให้สิทธิพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้สิทธิ และในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการของผู้ให้สิทธิพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองข้อเสนอดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้สิทธิ ให้กรรมการผู้อำนวยการของผู้ให้สิทธิมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองข้อเสนอดังกล่าวได้

11. ค่าปรับ

หากผู้รับสิทธิไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ให้สิทธิไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับสิทธิจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สิทธิ ดังนี้

11.1 ค่าปรับกรณีไม่ชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิรายเดือน

ผู้รับสิทธิจะต้องชำระค่าใช้สิทธิรายเดือน โดยค่าใช้สิทธิเดือนแรกชำระในวันลงนามสัญญา สำหรับค่าใช้สิทธิของเดือนต่อไป ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผู้รับสิทธิไม่ชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิรายเดือนตามกำหนดสัญญา ผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าการชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิรายเดือนจะเสร็จสิ้น

11.2 ค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาการจัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มเติมบนเสาไฟและโคมไฟ

หากผู้รับสิทธิไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาการจัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มเติมบนเสาไฟและโคมไฟตามกำหนดสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ให้สิทธิ ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ให้สิทธิ เช่น การติดตั้งสื่อโฆษณาล่าช้า ทำให้ผู้ให้สิทธิเสียสิทธิในการโฆษณา เป็นต้น ผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาท) จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

11.3 ค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา

หากผู้รับสิทธิไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของมูลค่าสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดที่ผู้ให้สิทธิแจ้งให้ดำเนินการจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

12. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้กับผู้ให้สิทธิเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของผลตอบแทนการให้สิทธิโดยให้มีผลผูกพันตลอดอายุสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- 1) เงินสด
- 2) แคชเชียร์เช็คของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด”
โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
- 3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

13. ข้อสงวนสิทธิ

- 13.1 ในกรณีที่มิมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สิทธิจะยึดถือประโยชน์ในการดำเนินงานของโครงการเป็นสำคัญในการพิจารณาตัดสิน โดยคำวินิจฉัยของผู้ให้สิทธิเป็นที่สุด
- 13.2 ในกรณีที่เอกสารที่ปรากฏในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอมีข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคา ผู้ให้สิทธิจะยึดถือประโยชน์ต่อผู้ให้สิทธิเป็นสำคัญในการพิจารณาเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามความชัดเจน
- 13.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ให้สิทธิขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชิญชวนและคัดเลือกผู้รับสิทธิ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้สิทธิ
- 13.4 ในกรณีที่ผู้ให้สิทธิตรวจสอบเอกสารอันหนึ่งอันใดที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารประกอบในการคัดเลือกผู้รับสิทธิครั้งนี้แล้วปรากฏว่า เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวไม่รับรองการเป็นผู้ออกเอกสาร หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดที่ทำให้เอกสารดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ให้สิทธิจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนออื่นข้อเสนอไม่ครบและเป็นเหตุให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ
- 13.5 ผู้ให้สิทธิทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับหรือพิจารณาหรือเลื่อนการพิจารณาข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาข้อเสนอทั้งหมดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้สิทธิเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของผู้ให้สิทธิเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
- 13.6 ผู้ให้สิทธิทรงไว้ซึ่งสิทธิในการดำเนินการแก้ไข โดยสามารถรื้อถอนหรือขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งบนเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างของโครงการ หรือทรัพย์สินของผู้รับสิทธิ ออกจากสถานที่ติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา โดยผู้ให้สิทธิจะแจ้งผู้รับสิทธิให้ดำเนินการแก้ไขก่อน หากผู้รับสิทธิไม่ดำเนินการ ผู้ให้สิทธิจะดำเนินการหรือจัดหาผู้ดำเนินการแทน โดยผู้รับสิทธิต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวตามจำนวนค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้สิทธิได้ใช้จ่ายไป โดยผู้รับสิทธิไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหาย
- 13.7 ผู้ให้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบสถานที่ทำการของผู้รับสิทธิเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกการประกวดราคาเพื่อให้ผู้ให้สิทธิมีความมั่นใจว่าผู้รับสิทธิจะสามารถบริหารจัดการได้ตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ คงไทย)

ลงชื่อกรรมการ

(นายศิริรัฐ วัฒนวิจารณ์)

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนวัฒน์ ต่วนพะเอม)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเนติพร ธรรมสัญญา)

ลงชื่อกรรมการ


(นางสาวพัสดราภรณ์ ตูวินันท์)


ลงชื่อกรรมการ

(นายมงคล หุยประเสริฐ)


เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเสาไฟและตำแหน่งเสาไฟบนถนนพระรามที่ 1
ภาพ Layout แสดงตำแหน่งเสาไฟและขนาดเสาไฟฟ้า









2 ผังไฟฟ้า - ZONE
มาตราส่วน 1 : 200



ตารางรายการไฟฟ้าส่องสว่าง					
Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	โคมถนน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน KT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	โคมถนน L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Street	210 W		65
L3	โคมถนน LED, L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเทียบเท่า	WALL MOUNT LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	61
L4	โคมถนน LED L&E FLL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเทียบเท่า	WALL MOUNT LIGHTING	30 W	LED 3000K/30W	58



3 ผังไฟฟ้า - ZONE
มาตราส่วน 1 : 200





4 ผังไฟฟ้า - ZONE ๕
มาตราส่วน 1:200



L1 L2 L3 L4

ตารางรายการไฟส่องสว่าง



Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	ไฟส่องถนน รายละเอียดดูตามแบบมาตรฐาน KT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	ไฟส่องถนน L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Street	210 W		65
L3	ไฟส่องต้นไม้ LED, L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเทียบเท่า	POLE MOUNT LIGHTING	155 W		42
L4	ไฟส่องผนัง LED L&E FLL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเทียบเท่า	WALL MOUNT LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	61
			30 W	LED 3000K/30W	58



5 ผังไฟฟ้า - ZONE ๕
มาตราส่วน 1:200




6 ผังไฟฟ้า - ZONE 6
มาตราส่วน 1 : 200




L1 L2 L3 L4

ตารางรายการไฟฟ้าส่องสว่าง					
Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	โพลส่องถนน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน KT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	โพลส่องถนน L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Street	210 W		65
L3	โพลส่องต้นไม้ LED, L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเทียบเท่า	WOOD LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	61
L4	โพลส่องผนัง LED L&E FLL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเทียบเท่า	WALL MOUNT LIGHTING	30 W	LED 3000K/30W	58




8 ผังไฟฟ้า - ZONE
มาตราส่วน 1:200




9 ผังไฟฟ้า - ZONE
มาตราส่วน 1:200

ตารางรายการไฟฟ้าส่องสว่าง					
Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	โคมไฟถนน รายละเอียดดูตามแบบมาตรฐานKT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	โคมไฟถนนL&E L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Street	210 W		65
L3	โคมไฟถนน L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเขียนเท่า	Street LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	42
L4	โคมไฟถนน LED L&E FL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเขียนเท่า	WALL MOUNT LIGHTING	30 W	LED 3000K/30W	61
					58




10 ผังไฟฟ้า - ZONE 10
มาตราส่วน 1 : 200




11 ผังไฟฟ้า - ZONE 11
มาตราส่วน 1 : 200

ตารางรายการไฟฟ้าส่องสว่าง					
Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	โคมส่องถนน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน KT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	โคมส่องถนน L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Street	210 W		65
L3	โคมส่องต้นไม้ LED, L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเขียนเพ้า	POLE MOUNT LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	61
L4	โคมส่องผนัง LED L&E FLL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเขียนเพ้า	WALL MOUNT LIGHTING	30 W	LED 3000K/30W	58



ตารางรายการไฟฟ้าส่องสว่าง					
Type Mark	Model	Description	Wattage	Lamp	Count
L1	โคมถนน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน KT (2 SIDE) 8m.	Street	26 W		120
L2	โคมถนน L&E PTL 710. (1 SIDE) 4m.	Pole	210 W		65
L3	โคมถนน LED, L&E GDS051 Die-cast aluminium coated หรือเขียนทำ	WALL MOUNT LIGHTING	5 W	1LED/224 Lumen	61
L4	โคมถนน LED L&E FL220/A Die-cast aluminium coated grey หรือเขียนทำ	WALL MOUNT LIGHTING	30 W	LED 3000K/30W	58



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งสื่อโฆษณา
และอุปกรณ์อื่นๆ บนเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง

1. รูปแบบของสื่อโฆษณา

- ต้องมีขนาดความกว้างและความสูงไม่เกินกว่า 0.6 x 1.0 เมตร โดยสามารถติดตั้งได้มากที่สุดไม่เกิน 2 ชุดต่อเสาไฟ 1 ต้น
- การติดตั้งสื่อโฆษณาต้องมีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร จากระดับพื้นทางเท้า และมีระยะห่างจากขอบทางเท้าไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร
- เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่ไม่ใช่ VDO ที่มีการเคลื่อนไหวและไม่มีเสียง
- ความสว่างของสื่อโฆษณา (ในกรณีที่เป็นสื่อโฆษณาที่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า) จะต้องมีความสว่างไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีความปลอดภัย รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรและประชาชนทั่วไป ในกรณีที่มีการร้องเรียน จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- การติดตั้งสื่อโฆษณาจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านกายภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพโดยรวม
- หากบริเวณดังกล่าวมีการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาอยู่แล้ว ควรวางตำแหน่งของสื่อโฆษณาไม่ให้บังสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน
- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องออกแบบจุดยึดและการรับน้ำหนักให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนและไม่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายกับเสาไฟและต้องคำนึงถึงช่องทางวิธีการในการเข้าไปติดตั้ง ตรวจสอบบำรุงรักษาเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
- ในการติดตั้งสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่จะต้องมีการขออนุญาตต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ให้สิทธิจะทำหน้าที่ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตดังกล่าว โดยผู้รับสิทธิจะต้องจัดทำรายละเอียดสื่อโฆษณาเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาตกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง
- 2) รูปแบบและขนาด
- 3) ระดับของแสงสว่างจะต้องไม่กระทบต่อผู้สัญจรไปมาและอาคารโดยรอบรวมถึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) รายละเอียดวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้างที่ใช้ในการติดตั้ง
- 5) แบบโครงสร้างที่แสดงรายการคำนวณการรับแรงลมของป้ายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยมีวิศวกรโครงสร้างภาคีลงนามรับรอง

2. การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆบน เสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง (กรณีมีการติดตั้ง)

กรณีที่ผู้รับสิทธิเสนอติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ บนพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น กล้อง CCTV Sensor และอุปกรณ์อื่น ต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สิทธิจะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตดังกล่าว โดยผู้รับสิทธิจะต้องจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาต